



PRO-REDE Telecomunicações & Informática Ltda.

Rua Dona Firmina, 595 - Fones: (51) 3336-2833 (51) 3336-2566

pro-rede@cpovo.net

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

R. Ormezinda Ramos Loureiro, 180 - Caramuru, Arambaré - RS, 96178-000

Telefone: (51) 3676-2521

Memorial Descritivo

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Instalação sistema CFTV Escolas Rede Municipal

Contratante	Prefeitura Municipal de Arambaré
	Secretaria de Educação
Responsáveis Projeto	Eng. Alexia Ellen
ART	12570261
Obra	INSTALAÇÃO SISTEMA MONITORAMENTO (CFTV) Escola Municipal EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS
Data.	Maio 2023

Observações:

Os direitos intelectuais e autorais deste documento estão protegidos pela Constituição Federal, e são de propriedade exclusiva da Pro-rede, sendo proibida qualquer reprodução, transmissão ou gravação deste documento, sob qualquer forma ou a qualquer título, no todo ou em partes, sem a prévia autorização por escrito. A não observância será punida de acordo com as leis vigentes.

No texto deste documento algumas Marcas Registradas podem, eventualmente, ser citadas. Mais do que simplesmente listar estes nomes, suas referências e informar os logotipos destas, os autores declaram estar utilizando tais nomes apenas para fins de referência e editoriais, em benefício exclusivo dos donos das mesmas, sem intenção de quebrar ou infringir o Direito Autoral ou suas regras de utilização.

Proponente: Empresa que participará da concorrência para execução dos serviços de implantação do sistema.

Fornecedor: Proponente que for escolhido pela Contratante para a execução dos serviços hora projetados neste documento.

A. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Todo o fornecimento de equipamentos e serviços executados pelo Proponente deverá obedecer às determinações dessa especificação e atender as normas da ABNT e as internacionais recomendadas, prevalecendo, quando em dúvida, a mais restritiva entre elas.

2. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO

PRO-REDE TELECOMUNICAÇÕES & INFORMÁTICA LTDA.

Rua: Dona Firmina, nº 595 - Partenon - CEP.: 91 520-210 - Porto Alegre - RS

Fone/Fax : 3336 2833 3336 2566 - Email: pro-rede@cpovo.net

CNPJ.: 86.833.753/0001-01 - I.E : 096/2555258

O Projeto do Sistema de monitoramento CFTV da escola Municipal EMEI PRIMEIROS PASSOS , foi elaborado em função das necessidades de segurança das áreas externas e internas considerando todas as características técnicas e econômicas envolvidas na solução adotada,

considerando todas as projeções orçamentárias alocadas para implementação destas instalações , de modo a prover uma infraestrutura que permita o transporte de informações(imagens) , garantindo assim um acompanhamento em tempo integral (24hs por dia) da rotina e funcionamento das atividades da escola.

Foram consideradas neste Memorial Descritivo as premissas fornecidas pela Secretaria de educação, ficando a Prefeitura Municipal de Arambaré doravante denominada de contratante, a utilização prevista, as especificações técnicas e construtivas definidas nos projetos de arquitetura, instalações e outros disponíveis, bem como normas técnicas aplicáveis, quando da elaboração deste documento.

Caberá ao Fornecedor apresentar todos os comentários construtivos, eventuais desvios e/ou omissões verificadas na obra (como, por exemplo, locais indicados em plantas para a instalação das câmeras que não se encontram em conformidade com este Memorial Descritivo Técnico e/ou com este Projeto Executivo e/ou na confrontação das diversas documentações relacionadas a este Projeto, informando e justificando por escrito, em até dez (10) dias corridos da contratação do fornecimento. Caso sejam válidas, as alterações e/ou correções solicitadas serão executadas, bem como as consideradas de todo procedentes e/ou de responsabilidade da Contratante.

A Proposta Técnica do Fornecedor deverá evidenciar de forma clara o atendimento integral às necessidades apresentadas nos itens e subitens dos capítulos deste Memorial Descritivo Técnico, destacando todos os pontos discordantes e/ou não contemplados integralmente, bem como apresentando as premissas adotadas para tal, justificando-as.

Foram adotadas como premissas e parâmetros para a elaboração deste documento:

- 1) Plantas verificadas e desenhadas do local apresentado;
- 2) Dados de documentações técnicas dos Fornecedores de Equipamentos implementados e/ou especificados;

No desenvolvimento deste projeto da instalação do sistema de CFTV na interior da Escola Municipal EMEI PRIMEIROS PASSOS, foram adotadas as melhores filosofias de viabilidade técnico-comercial considerando as necessidades e definições da Escola para a real implementação em conformidade com este projeto.

3) INSTALAÇÃO

Entenda-se por instalação, neste documento, a montagem física de toda a infraestrutura para encaminhamento e cabos e equipamentos de CFTV .

Para o lançamento dos cabos coaxial utilizados nas câmeras de CFTV serão utilizados eletrodutos PVC rígido na cor cinza de 3/4" aparentes fixados a parede ou teto.

Deverá ser fornecido todos os acessórios para a perfeita instalação dos eletrodutos (curvas ,luvas ,abraçadeiras, caixas condutores, adaptadores , etc..).

Deverá ser fornecido e instalado 01 Tomada elétrica 2P+T com caixa de proteção para alimentação do Rack e DVR

Rack deverá ser instalado em local indicado em planta e no seu interior instalar o DVR e equipamento No-Break .

O DVR deverá ser conectado à rede de internet da escola para permitir acesso via aplicativo .

Deverá ser instalado TV/ Monitor de 32" em local a ser definido pela diretora da escola para visualizar todas as câmeras .

Qualquer alteração neste Memorial Descritivo Técnico ou neste Projeto executivo feito pelo Fornecedor e não apresentada formalmente a esta empresa Projetista Pro-Rede não terá validade, ou seja, a empresa Pro-Rede não se responsabiliza pelos resultados obtidos imediatos e ao decorrer do tempo.

Todas as instalações e partes integrantes da Rede de Distribuição deste memorial devem ser executadas visando o perfeito funcionamento, a continuidade e o bom acabamento,devendo ser fixadas firmemente às estruturas de suporte, com ferramentas apropriadas, formando um conjunto mecânica e eletricamente resistente a todos os esforços solicitantes.

A instalação deverá ser executado porempresa e ou profissional com comprovada experiencia devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA / CAU ou CFT com as atribuições legais relativas à habilitação para a finalidade da presente contratação;

Deve ser apresentada Atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que o licitante prestou ou está prestando, a contento, fornecimento com características técnicas, quantidade e prazos compatíveis com o objeto licitado na forma do Inc. II, do Art. 30, da Lei nº 8666/93, observando as peculiaridades do objeto desta aquisição. (caso empresa privada reconhecer firma em cartório)

4) MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

O fornecimento de materiais e equipamentos deverá ser completo, ou seja, todos os itens necessários para o perfeito funcionamento do Sistema de monitoramento (CFTV) objeto deste documento, mencionados ou não, de forma explícita ou não, neste Memorial Descritivo Técnico, bem como os utilizados no seu acabamento (espelhos 4"x2" ou 4"x4", abraçadeiras tipo velcro, elementos de identificação como etiquetas ou ícones) devem estar inclusos

Poderá ser utilizados Câmeras Bullet ou Dome (o tipo ficará a critério da empresa que irá executar os serviços , porém deverá ser feito testes para definir qual modelo dará melhor cobertura do ambiente / monitoramento)

5) MANUAIS

O Fornecedor deverá providenciar, antes da data prevista para a aceitação final do sistema, os manuais originais de instruções dos sistemas e equipamentos (serão aceitas fotocópias), contendo, entre outras informações, o seguinte material:

Manual com instruções de manutenção preventiva e corretiva incluindo um plano de Manutenção Preventiva onde devem constar descrição e frequência dos serviços características e dados técnicos dos sistemas / equipamentos e todos os acessórios

Manual com instruções de colocação em serviço e operação
Após a conclusão da instalação, a empresa contratada deverá elaborar uma documentação final que reflita fidedignamente a obra concluída .

Se houver alteração do local de instalação dos equipamentos e Câmeras a empresa deverá apresentar Assbult com a localização dos equipamentos , deverá ser entregue impresso em papel sulfite (colorida) e em CD (Compact Disc) no formato AUTOCAD .

6)RECOMENDAÇÕES

Estas recomendações podem ser utilizadas pela Secretaria de Educação de Arambaré, sendo as mesmas um conselho ficando a cargo de seus responsáveis utiliza-los ou não.

6.1 - RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA

A Empresa responsável pela execução deverá alocar equipe técnica composta de técnicos pertencente ao seu quadro permanente contratados), devidamente capacitado e corretamente uniformizado e equipado para a instalação de todos os produtos envolvidos no projeto.

Apresentar formalmente o nome de todos os funcionários / técnicos que estarão envolvidos na obra a ser executada;

Executar todos os serviços necessários à perfeita instalação do sistema de monitoramento (CFTV) conforme estabelecido neste projeto, respeitando a todas as suas exigências, premissas, normas e padrões;

Fornecer os equipamentos/materiais novos e em perfeitas condições de uso e garantir na eventualidade de algum defeito durante a instalação ou durante o período de garantia, a substituição sem custos adicionais para a contratante, assim como, sua instalação;

Registrar a obra no conselho regional de EngenhariaCREA-RS ou no CAU/RS (conselho de Arquitetura) CRT/RS (Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul)e demais instituições necessárias sem ônus para a contratante;

Elaborar e fornecer a documentação “as-built” dos trabalhos realizados.

6.2 - RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATANTE

O Contratante terá as seguintes responsabilidades:

Garantir acesso aos técnicos e funcionários da contratada aos locais onde se realizarão as obras;

Liberar uma área destinada a colocação dos materiais / equipamentos a serem empregados na obra, sendo, entretanto de responsabilidade do executante (contratado), a segurança e a guarda dos mesmos;

PRO-REDE TELECOMUNICAÇÕES & INFORMÁTICA LTDA.

Rua: Dona Firmina, nº 595 - Partenon - CEP.: 91 520-210 - Porto Alegre - RS

Fone/Fax : 3336 2833 3336 2566 - Email: pro-rede@cpovo.net

CNPJ.: 86.833.753/0001-01 - I.E : 096/2555258

Designar um ou mais responsáveis para a fiscalização dos serviços de instalação, com autoridade para autorizar possíveis modificações, caso sejam necessárias.

Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente realizados e de acordo com as normas e premissas indicadas neste documento e devidamente aceitas pela fiscalização.

6.3) PROPOSTA COMERCIAL

É aconselhável ser apresentados os seguintes documentos:

Carta de apresentação, em impresso próprio, elegendo o responsável comercial pelo andamento da licitação;

Planilha de Escopo de Fornecimento

Planilha de Omissões

A Planilha de Escopo de Fornecimento aconselha-se contemplar apenas os itens constantes da planilha da lista de material, contendo os preços unitários e preços totalizados. A apresentação dos preços conforme a planilha contida neste anexo é obrigatória, não sendo aceitos quaisquer tipos de inserções, quer sejam de linhas, quer sejam de colunas e/ou edições nos textos inclusos nestas planilhas.

A Planilha de Omissões é aconselhável apresentar os itens que o proponente, após análise de todos os projetos e confrontação com a Planilha de Escopo de Fornecimento, julgar necessários à implantação do Sistema.

O proponente poderá se comprometer em fornecer todo e qualquer equipamento, material, serviço, etc., necessários ao perfeito funcionamento do Sistema de forma integral.

Assim, itens mencionados como parte do Escopo ao longo das especificações e que não constem da Planilha correspondente devem incorporar a Planilha de Omissões. O Fornecedor contratado será responsável pelo total fornecimento, mesmo que não discrimine os itens aqui abordados, ou que não os inclua na planilha de omissões.

7) Anexos

Anexo 1 – Lista de materiais e preços

Arquivos Entregue Fisicamente e Digital.

Planta de localização do local de instalação dos equipamentos

Arquivos Entregue Fisicamente e Digital.

Porto Alegre , 18 de Maio de 2023

Renalto G.Marques
(51) 999659759