

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 04/2024 - NICHOS FUNERÁRIO 16 UNIDADES
Cliente: MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ

Endereço: RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO, 180
Cidade: ARAMBARÉ

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total	Material (BDI)	Mão-de-Obra (BDI)	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS						
1. 1. SERVIÇOS INICIAIS						
.1 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	11,53	M2	5,05	2,46		
			58,23 (25,00%)	28,36 (25,00%)		86,59
			58,23	28,36		86,59
Total de SERVIÇOS INICIAIS			58,23	28,36		86,59
2. INFRA-ESTRUTURA						
2. 1. VIGA DE FUNDAÇÃO						
.1 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	1,50	M3	3.476,74	853,95		
			5.215,11 (25,00%)	1.280,93 (25,00%)		6.496,04
			5.215,11	1.280,93		6.496,04
2. 2. IMPERMEABILIZAÇÕES						
.1 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	25,00	M2	77,20	17,01		
			1.930,00 (25,00%)	425,25 (25,00%)		2.355,25
			1.930,00	425,25		2.355,25
Total de INFRA-ESTRUTURA			7.145,11	1.706,18		8.851,29
3. ALVENARIAS						
.1 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	60,00	M2	50,73	17,31		
			3.043,80 (25,00%)	1.038,60 (25,00%)		4.082,40
Total de ALVENARIAS			3.043,80	1.038,60		4.082,40
4. SUPRA ESTRUTURA						
4. 1. LAJES						
.1 LAJE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	1,50	M3	2.369,68	560,58		
			3.554,52 (25,00%)	840,87 (25,00%)		4.395,39
.2 LAJE PRE-FABRICADA ENTREPISO 12CM TAVELA CERAMICA	50,00	M2	167,88	14,74		
			8.394,00 (25,00%)	737,00 (25,00%)		9.131,00
			11.948,52	1.577,87		13.526,39
Total de SUPRA ESTRUTURA			11.948,52	1.577,87		13.526,39
5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM	18,00	M	24,68	4,44		
			444,24 (25,00%)	79,92 (25,00%)		524,16
.2 CARVÃO ANTRACITO PARA FILTRO	90,00	KG	6,81	7,50		
			612,90 (25,00%)	675,00 (25,00%)		1.287,90
.3 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	4,35	M	29,13	5,55		
			126,72 (25,00%)	24,14 (25,00%)		150,86
.4 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 75MM	34,00	M	77,96	8,88		
			2.650,64 (25,00%)	301,92 (25,00%)		2.952,56
.5 CURVA 90 PVC RIGIDO 75MM ESG.PRIM.	16,00	UN	31,34	8,88		
			501,44 (25,00%)	142,08 (25,00%)		643,52
Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			4.335,94	1.223,06		5.559,00
6. REVESTIMENTOS						
6. 1. EXTERNOS						
.1 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO)	45,00	M2	2,16	12,29		
			97,20 (25,00%)	553,05 (25,00%)		650,25
.2 EMBOCO CI-AR 1:4-10MM (INTERNO)	45,00	M2	5,13	13,54		
			230,85 (25,00%)	609,30 (25,00%)		840,15
.3 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	45,00	M2	4,35	5,54		
			195,75 (25,00%)	249,30 (25,00%)		445,05

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 04/2024 - NICHOS FUNERÁRIO 16 UNIDADES
Cliente: MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ

Endereço: RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO, 180
Cidade: ARAMBARÉ

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material (BDI)	Mão-de-Obra (BDI)	
			523,80	1.411,65	1.935,45
6. 2. INTERNOS					
.1 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO)	65,00	M2	2,16	12,29	
			140,40 (25,00%)	798,85 (25,00%)	939,25
.2 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	65,00	M2	4,35	5,54	
			282,75 (25,00%)	360,10 (25,00%)	642,85
.3 EMBOCO CI-AR 1:4-10MM (INTERNO)	65,00	M2	5,13	13,54	
			333,45 (25,00%)	880,10 (25,00%)	1.213,55
			756,60	2.039,05	2.795,65
6. 3. PINTURAS					
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	45,00	M2	14,08	10,95	
			633,60 (25,00%)	492,75 (25,00%)	1.126,35
.2 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	65,00	M2	3,99	6,08	
			259,35 (25,00%)	395,20 (25,00%)	654,55
			892,95	887,95	1.780,90
Total de REVESTIMENTOS			2.173,35	4.338,65	6.512,00
7. TAMPAS DE FECHAMENTO					
.1 CONCRETO ARMADO FCK20MPA C/FORMAS	0,40	M3	3.635,61	653,23	
			1.454,24 (25,00%)	261,29 (25,00%)	1.715,53
			1.454,24	261,29	1.715,53
8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	11,53	M2	0,00	18,23	
			0,00 (25,00%)	210,19 (25,00%)	210,19
				210,19	210,19
Total de SERVIÇOS COMPLEMENTARES				210,19	210,19
TOTAL DO ORÇAMENTO			30.159,19	10.384,20	40.543,39