

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ****Gabinete****Do****Prefeito**

REFORMA DO PISO /COBERTURA NA FACHADA/CAIXA D'AGUA NA E.M.E.F. ATAHUALPA IRINEO CIBILIS  
RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO, 294 - CARAMURU - ARAMBARÉ - RS - CEP: 96178-000

**COMPOSIÇÃO**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NÃO DESONER.	
COMPOSIÇÃO	001	REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COM REAPROVEITAMENTO - REF 97647 E 97649	R\$	10,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	23,08
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	27,27
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	R\$	380,05
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	R\$	204,58
COMPOSIÇÃO	003	PINTURA VERNIZ INCOLOR PARA TIJOLO A VISTA, USO INTERNO E EXTERNO - DUAS DEMÃOS	R\$	23,39
SINAPI-I	7350	TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS	R\$	49,22
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	R\$	24,32
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	29,41
COMPOSIÇÃO	004	RUFO EXTERNO INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 26, CORTE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO ref 100327	R\$	73,17
SINAPI-I	1114	RUFO INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 26, CORTE 50 CM	R\$	36,02
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	R\$	37,26
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	R\$	14,52
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	R\$	71,81
SINAPI-I	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	R\$	279,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	23,08
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	27,27
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	R\$	35,89
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	R\$	34,94
			R\$	-
composição	005	LAVAGEM DAS PAREDES COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	R\$	2,11
SINAPI	99833	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	4,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	23,08
composição	006	RALO FOFO DE FERRO FUNDIDO COM TAMPA TELADA 30X30 - REF 89708	R\$	172,64
SINAPI-I	21061	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM	R\$	134,07
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	R\$	71,94
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	R\$	81,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ

Gabinete

Do

Prefeito

SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	R\$	2,49
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	23,75
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	29,16
composição	007	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - MÃO DE OBRA	R\$	14,66
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	29,90
composição	008	DISJUNTOR BIPOLAR, 70 A	R\$	138,87
COTAÇÃO	002	DISJUNTOR BIPOLAR, 70 A	R\$	105,71
		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6		
SINAPI-I	1575		R\$	2,13
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	29,90
			R\$	-
composição	009	PISO CIMENTICIO FRIZADO 50X50	R\$	78,41
COTAÇÃO	001	PISO CIMENTICIO FRIZADO 50X50	R\$	60,20
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	R\$	0,80
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	R\$	4,69
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	27,77
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	23,08
composição	10	PINTURA EM COBERTURA DE FIBROCIMENTO REF 102491	R\$	22,26
SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	R\$	21,83

ARAMBARÉ, 22 DE JANEIRO DE 2025

GABRIELA PADULA DE SOUZA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA RS219670