



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	Nº TransfereGOV 1	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE ARAMBARE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 04-25 (N DES.)	Descrição do Lote CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL	Município / UF ARAMBARE	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL									756.218,71	
1.			CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA RITA DO SUL					-	756.218,71	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	12.883,62	
1.1.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	209,01	4,95	BDI 1	6,05	1.264,51	RA
1.1.0.2.	SINAPI	101505	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.925,38	BDI 1	2.353,39	2.353,39	RA
1.1.0.3.	SINAPI-I	41195	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	582,93	BDI 1	712,52	712,52	RA
1.1.0.4.	Composição	01	BARRACÃO DE OBRA	UN	1,00	1.903,20	BDI 1	2.326,28	2.326,28	RA
1.1.0.5.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,00	460,44	BDI 1	562,80	562,80	RA
1.1.0.6.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	77,00	60,18	BDI 1	73,56	5.664,12	RA
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA					-	13.190,49	
1.2.0.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	21,00	170,20	BDI 1	208,04	4.368,84	RA
1.2.0.2.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	21,00	174,84	BDI 1	213,71	4.487,91	RA
1.2.0.3.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	19,00	99,82	BDI 1	122,01	2.318,19	RA
1.2.0.4.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	15,00	109,93	BDI 1	134,37	2.015,55	RA
1.3.			INFRAESTRUTURA					-	68.280,33	
1.3.1.			Sapata Isolada em Concreto Armado					-	22.373,73	
1.3.1.1.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	7,21	791,37	BDI 1	967,29	6.974,16	RA
1.3.1.2.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	648,90	13,93	BDI 1	17,03	11.050,77	RA
1.3.1.3.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	48,00	74,12	BDI 1	90,60	4.348,80	RA
1.3.2.			Viga Baldrame					-	45.906,60	

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	Nº TransfereGOV 1	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE ARAMBARE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 04-25 (N DES.)	Descrição do Lote CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL	Município / UF ARAMBARE	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL									756.218,71	
1.3.2.1.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	15,00	791,37	BDI 1	967,29	14.509,35	RA
1.3.2.2.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	750,00	13,93	BDI 1	17,03	12.772,50	RA
1.3.2.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	150,00	64,14	BDI 1	78,40	11.760,00	RA
1.3.2.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	112,50	49,92	BDI 1	61,02	6.864,75	RA
1.4.			PISO					-	41.705,29	
1.4.1.			Contrapiso					-	22.766,11	
1.4.1.1.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	13,00	770,85	BDI 1	942,21	12.248,73	RA
1.4.1.2.	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	209,01	41,17	BDI 1	50,32	10.517,38	RA
1.4.2.			Pisos e Rodapés					-	18.939,18	
1.4.2.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	209,01	61,26	BDI 1	74,88	15.650,67	RA
1.4.2.2.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	274,50	9,80	BDI 1	11,98	3.288,51	RA
1.5.			ALVENARIAS					-	83.067,95	
1.5.0.1.	SINAPI	103346	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	536,63	89,41	BDI 1	109,29	58.648,29	RA
1.5.0.2.	SINAPI	103363	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	179,45	97,79	BDI 1	119,53	21.449,66	RA
1.5.0.3.	SINAPI	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	30,00	40,33	BDI 1	49,30	1.479,00	RA
1.5.0.4.	SINAPI	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	50,00	24,40	BDI 1	29,82	1.491,00	RA
1.6.			ESQUADRIAS					-	70.687,77	
1.6.1.			Portas Internas					-	27.568,44	

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	Nº TransfereGOV 1	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ARAMBARE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL	MUNICÍPIO / UF ARAMBARE	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL									756.218,71	
1.6.1.1.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	6,00	1.344,11	BDI 1	1.642,91	9.857,46	RA
1.6.1.2.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	9,00	1.435,99	BDI 1	1.755,21	15.796,89	RA
1.6.1.3.	Composição	06	PORTA DE MADEIRA DE CORRER 100x210	UN	1,00	480,68	BDI 1	587,54	587,54	RA
1.6.1.4.	Composição	07	PORTA DE MADEIRA DE CORRER 90x210	UN	1,00	447,80	BDI 1	547,35	547,35	RA
1.6.1.5.	Composição	08	PORTA DE MADEIRA DE CORRER 150x210	UN	1,00	637,49	BDI 1	779,20	779,20	RA
1.6.2.			Portas Externas					-	19.969,70	
1.6.2.1.	Composição	02	PORTA EXTERNA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL 120x210	M2	2,52	1.103,73	BDI 1	1.349,09	3.399,71	RA
1.6.2.2.	Composição	03	PORTA EXTERNA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL 90x210	M2	1,89	1.103,73	BDI 1	1.349,09	2.549,78	RA
1.6.2.3.	Composição	04	PORTA EXTERNA DE ABRIR EM ALUMINIO (TIPO VENEZIANA) 70x210	M2	2,94	851,70	BDI 1	1.041,03	3.060,63	RA
1.6.2.4.	Composição	05	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO 10mm, COM 2 VIDROS FIXOS NAS LATERAIS - MEDIDA TOTAL DO VÃO 6,35x2,50m	UN	1,00	8.966,36	BDI 1	10.959,58	10.959,58	RA
1.6.3.			Janelas alumínio					-	12.078,53	
1.6.3.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	12,72	776,87	BDI 1	949,57	12.078,53	RA
1.6.4.			Soleiras e Peitoris					-	4.986,96	
1.6.4.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	8,05	119,72	BDI 1	146,33	1.177,96	RA
1.6.4.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	21,20	146,99	BDI 1	179,67	3.809,00	RA
1.6.5.			Portão de Gradil					-	6.084,14	
1.6.5.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2	7,77	640,62	BDI 1	783,03	6.084,14	RA
1.7.			SUPRAESTRUTURA					-	156.278,60	
1.7.1.			Vigas					-	61.488,23	

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	Nº TransfereGOV 1	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ARAMBARE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL	MUNICÍPIO / UF ARAMBARE	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL									756.218,71	
1.7.1.1.	SINAPI	103680	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	15,63	889,45	BDI 1	1.087,17	16.992,47	RA
1.7.1.2.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.099,00	10,26	BDI 1	12,54	13.781,46	RA
1.7.1.3.	SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	350,00	9,01	BDI 1	11,01	3.853,50	RA
1.7.1.4.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	320,00	68,67	BDI 1	83,94	26.860,80	RA
1.7.2.			Pilares					-	16.361,21	
1.7.2.1.	SINAPI	103688	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,20	879,58	BDI 1	1.075,11	4.515,46	RA
1.7.2.2.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	260,00	10,26	BDI 1	12,54	3.260,40	RA
1.7.2.3.	SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	135,00	9,01	BDI 1	11,01	1.486,35	RA
1.7.2.4.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	100,00	58,08	BDI 1	70,99	7.099,00	RA
1.7.3.			Pré Laje					-	69.829,04	
1.7.3.1.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	209,01	199,83	BDI 1	244,25	51.050,69	RA
1.7.3.2.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	15,00	1.024,21	BDI 1	1.251,89	18.778,35	RA
1.7.4.			Marquise					-	8.600,12	
1.7.4.1.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	15,00	199,83	BDI 1	244,25	3.663,75	RA
1.7.4.2.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,30	1.024,21	BDI 1	1.251,89	2.879,35	RA
1.7.4.3.	SINAPI	103346	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	6,68	89,41	BDI 1	109,29	730,06	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	Nº TransfereGOV 1	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE ARAMBARE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 04-25 (N DES.)	Descrição do Lote CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL	Município / UF ARAMBARE	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL									756.218,71	
1.7.4.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	15,00	49,92	BDI 1	61,02	915,30	RA
1.7.4.5.	SINAPI	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	8,35	40,33	BDI 1	49,30	411,66	RA
1.8.			COBERTURA					-	57.599,40	
1.8.0.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	209,01	46,84	BDI 1	57,25	11.965,82	RA
1.8.0.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	209,01	19,35	BDI 1	23,65	4.943,09	RA
1.8.0.3.	SINAPI	100371	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	16,00	1.812,67	BDI 1	2.215,63	35.450,08	RA
1.8.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,80	57,47	BDI 1	70,25	2.444,70	RA
1.8.0.5.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,45	97,54	BDI 1	119,22	2.795,71	RA
1.9.			REVESTIMENTOS					-	138.999,28	
1.9.1.			Chapisco Externo, Interno e Teto					-	13.398,76	
1.9.1.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	305,84	8,47	BDI 1	10,35	3.165,44	RA
1.9.1.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.019,01	4,81	BDI 1	5,88	5.991,78	RA
1.9.1.3.	SINAPI	87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	M2	205,80	16,86	BDI 1	20,61	4.241,54	RA
1.9.2.			Emboço Externo, Interno e Teto					-	107.078,77	
1.9.2.1.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	305,84	57,11	BDI 1	69,81	21.350,69	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	Nº TransfereGOV 1	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ARAMBARE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL	MUNICÍPIO / UF ARAMBARE	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL									756.218,71	
1.9.2.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.019,01	57,11	BDI 1	69,81	71.137,09	RA
1.9.2.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	209,01	57,11	BDI 1	69,81	14.590,99	RA
1.9.3.			Azulejo					-	18.521,75	
1.9.3.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	205,00	73,92	BDI 1	90,35	18.521,75	RA
1.10.			PINTURA					-	27.962,88	
1.10.1.			Paredes					-	26.495,72	
1.10.1.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.530,66	14,16	BDI 1	17,31	26.495,72	RA
1.10.2.			Esquadrias de Madeira					-	1.467,16	
1.10.2.1.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	68,05	17,64	BDI 1	21,56	1.467,16	RA
1.11.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	56.390,72	
1.11.1.			Conjunto Sanitário e Pias					-	8.537,22	
1.11.1.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	572,61	BDI 1	699,90	1.399,80	RA
1.11.1.2.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	884,20	BDI 1	1.080,76	2.161,52	RA
1.11.1.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	43,46	BDI 1	53,12	212,48	RA
1.11.1.4.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	500,96	BDI 1	612,32	1.836,96	RA
1.11.1.5.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	166,29	BDI 1	203,26	406,52	RA
1.11.1.6.	SINAPI-I	37412	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M	UN	5,00	292,79	BDI 1	357,88	1.789,40	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	Nº TransfereGOV 1	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ARAMBARE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL	MUNICÍPIO / UF ARAMBARE	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL									756.218,71	
1.11.1.7.	SINAPI-I	11688	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM	UN	1,00	597,68	BDI 1	730,54	730,54	RA
1.11.2.			Ralos e Caixas					-	9.109,24	
1.11.2.1.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	18,92	BDI 1	23,13	138,78	RA
1.11.2.2.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	21,38	BDI 1	26,13	52,26	RA
1.11.2.3.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	378,11	BDI 1	462,16	462,16	RA
1.11.2.4.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	12,00	576,51	BDI 1	704,67	8.456,04	RA
1.11.3.			Reservatório d'água					-	5.477,62	
1.11.3.1.	SINAPI-I	43977	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	2.091,25	BDI 1	2.556,13	5.112,26	RA
1.11.3.2.	SINAPI	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	149,46	BDI 1	182,68	365,36	RA
1.11.4.			Fossa e Filtro					-	18.416,68	
1.11.4.1.	SINAPI-I	39361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)	UN	4,00	1.789,16	BDI 1	2.186,89	8.747,56	RA
1.11.4.2.	SINAPI-I	39366	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969)	UN	1,00	3.014,28	BDI 1	3.684,35	3.684,35	RA
1.11.4.3.	SINAPI	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	4.896,32	BDI 1	5.984,77	5.984,77	RA
1.11.5.			Tubos PVC - esgoto predial - inclusive conexões - fornec. e instalação					-	7.559,30	
1.11.5.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	120,00	39,67	BDI 1	48,49	5.818,80	RA
1.11.5.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	50,00	28,48	BDI 1	34,81	1.740,50	RA
1.11.6.			Tubos PVC - soldável água fria DN - inclusive conexões - fornec. e instalação					-	5.091,60	
1.11.6.1.	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120,00	34,71	BDI 1	42,43	5.091,60	RA

RECURSO  
↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	Nº TransfereGOV 1	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ARAMBARE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL	MUNICÍPIO / UF ARAMBARE	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL									756.218,71	
1.11.7.			Registros					-	2.199,06	
1.11.7.1.	SINAPI	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	199,90	BDI 1	244,34	2.199,06	RA
1.12.			EQUIPAMENTOS					-	3.572,61	
1.12.0.1.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	467,45	BDI 1	571,36	2.285,44	RA
1.12.0.2.	SINAPI-I	39398	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	UN	4,00	207,74	BDI 1	253,92	1.015,68	RA
1.12.0.3.	SINAPI	95634	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	222,11	BDI 1	271,49	271,49	RA
1.13.			BANCADA RECEPÇÃO					-	1.773,06	
1.13.0.1.	SINAPI-I	11692	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	M2	2,68	541,27	BDI 1	661,59	1.773,06	RA
1.14.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	23.826,71	
1.14.1.			Instalação Elétrica e materiais					-	22.734,58	
1.14.1.1.	SINAPI-I	39807	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	540,22	BDI 1	660,31	660,31	RA
1.14.1.2.	SINAPI-I	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	14,00	10,41	BDI 1	12,72	178,08	RA
1.14.1.3.	SINAPI-I	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1,00	69,88	BDI 1	85,41	85,41	RA
1.14.1.4.	SINAPI-I	12001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	35,00	6,76	BDI 1	8,26	289,10	RA
1.14.1.5.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	76,00	19,25	BDI 1	23,53	1.788,28	RA
1.14.1.6.	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	22,60	BDI 1	27,62	165,72	RA
1.14.1.7.	SINAPI-I	2689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	250,00	3,06	BDI 1	3,74	935,00	RA
1.14.1.8.	SINAPI-I	2688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	100,00	3,31	BDI 1	4,05	405,00	RA
1.14.1.9.	SINAPI-I	2690	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	100,00	5,67	BDI 1	6,93	693,00	RA

RECURSO  
↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	Nº TransfereGOV 1	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE ARAMBARE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 04-25 (N DES.)	Descrição do Lote CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL	Município / UF ARAMBARE	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL									756.218,71	
1.14.1.10.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.500,00	4,44	BDI 1	5,43	8.145,00	RA
1.14.1.11.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	200,00	4,97	BDI 1	6,07	1.214,00	RA
1.14.1.12.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	250,00	6,85	BDI 1	8,37	2.092,50	RA
1.14.1.13.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	100,00	7,31	BDI 1	8,94	894,00	RA
1.14.1.14.	SINAPI	98288	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	150,00	2,43	BDI 1	2,97	445,50	RA
1.14.1.15.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	23,00	33,31	BDI 1	40,71	936,33	RA
1.14.1.16.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	50,88	BDI 1	62,19	124,38	RA
1.14.1.17.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	40,47	BDI 1	49,47	49,47	RA
1.14.1.18.	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	59,45	BDI 1	72,67	145,34	RA
1.14.1.19.	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	48,00	59,45	BDI 1	72,67	3.488,16	RA
1.14.2.			Luminárias e lâmpadas					-	1.092,13	
1.14.2.1.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	31,00	28,82	BDI 1	35,23	1.092,13	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	Nº TransfereGOV 1	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE ARAMBARE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL			
Localidade Sinapi PORTO ALEGRE	Data Base 04-25 (N DES.)	Descrição do Lote CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL	Município / UF ARAMBARE	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UMA UBS SANTA RITA DO SUL									756.218,71

ARAMBARE  
Local  
  
terça-feira, 3 de junho de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: João Paulo Schmegel  
CREA/CAU: CREA/RS 272.172  
ART/RRt: 13821365

RECURSO  
↓